Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SP w Borzyminie					
1		**Elewacja zachodnia, północna - dom naucz.,południowa**			
1 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2		
		< elewacja zach. > [11.20*9.35+1.95*9.35+28.45*7.60]	m^2	339.173	
		< elewacja północna - dom naucz.> 15.95*9.35	m^2	149.133	
		< elewacja południowa- stara część > 16.50*7.95	m^2	131.175	
		< cokoły > [39.65*[0.64+0.35]/2]-2.5*0.4+15.95*[1.07+0.68]/2+16.5*0.35	m^2	38.358	
				RAZEM	**657.839**
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym	m^2		
		< elewacja zach. > [11.20*9.35+1.95*9.35+28.45*7.60]	m^2	339.173	
		< elewacja północna - dom naucz.> 15.95*9.35	m^2	149.133	
		< elewacja południowa- stara część > 16.50*7.95	m^2	131.175	
		< cokoły > [39.65*[0.64+0.35]/2]-2.5*0.4+15.95*[1.07+0.68]/2+16.5*0.35	m^2	38.358	
				RAZEM	**657.839**
3 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		< elewacja zach. > [11.20*9.35+1.95*9.35+28.45*7.60]	m^2	339.173	
		< elewacja północna - dom naucz.> 15.95*9.35	m^2	149.133	
		< elewacja południowa - stara część > 16.50*7.95	m^2	131.175	
				RAZEM	**619.481**
4 d.1	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m^2		
		< elewacja zach. > [1.95*2*3+1.28*3+1.55*2*6+1.28*6+2.8*2+1.99+1.98*2*22+1.27*21+1.37+9.35*2+7.60]*0.25	m^2	47.718	
		< elewacja północna - dom naucz.> [1.95*2*2+1.55*2*4+1.27*6+9.35]*0.25	m^2	9.293	
		< elewacja południowa - stara część > [1.98*2*8+1.27*8+7.95]*0.25	m^2	12.448	
				RAZEM	**69.459**
5 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym z siatką	m		
		< elewacja zach. > 1.95*2*3+1.28*3+1.55*2*6+1.28*6+2.8*2+1.99+1.98*2*22+1.27*21+1.37+9.35*2+7.60	m	190.870	
		< elewacja północna - dom naucz.> 1.95*2*2+1.55*2*4+1.27*6+9.35	m	37.170	
		< elewacja południowa - stara część > 1.98*2*8+1.27*8+7.95	m	49.790	
				RAZEM	**277.830**
6 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		< elewacja zach. > [11.20*9.35+1.95*9.35+28.45*7.60]	m^2	339.173	
		< elewacja północna - dom naucz.> 15.95*9.35	m^2	149.133	
		< elewacja południowa > 16.50*7.95	m^2	131.175	
				RAZEM	**619.481**
7 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m^2		
		< elewacja zach. > [11.20*9.35+1.95*9.35+28.45*7.60]	m^2	339.173	
		< elewacja północna - dom naucz.> 15.95*9.35	m^2	149.133	
		< elewacja południowa > 16.50*7.95	m^2	131.175	
				RAZEM	**619.481**
8 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym	m^2		
		< elewacja zach. > [11.20*9.35+1.95*9.35+28.45*7.60]	m^2	339.173	
		< elewacja północna - dom naucz.> 15.95*9.35	m^2	149.133	
		< elewacja południowa- stara część > 16.50*7.95	m^2	131.175	
		< cokoły > [39.65*[0.64+0.35]/2]-2.5*0.4+15.95*[1.07+0.68]/2+16.5*0.35	m^2	38.358	
				RAZEM	**657.839**
9 d.1	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m^2		
		< elewacja zach. > [11.20*9.35+1.95*9.35+28.45*7.60]	m^2	339.173	
		< elewacja północna - dom naucz.> 15.95*9.35	m^2	149.133	
		< elewacja południowa > 16.50*7.95	m^2	131.175	
		< cokoły > [39.65*[0.64+0.35]/2]-2.5*0.4+15.95*[1.07+0.68]/2+16.5*0.35	m^2	38.358	
				RAZEM	**657.839**
10 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m^2		
		1.28*1.95*35+1.28*1.55*10+2.8*1.99	m^2	112.772	
				RAZEM	**112.772**
11 d.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m^2		
		11.20*10.0+28.45*7.95+15.95*10.0+16.50*8.30	m^2	634.628	

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**634.628**
2		**Pozostałe elewacje**			
12 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2		
		< elewacja wschodnia-dom naucz.. > 11.85*9.35	m^2	110.798	
		< elewacja południowa-dom naucz.. > 6.36*9.35	m^2	59.466	
		< elewacja północna - od str. dz..> 21.90*7.60+0.87*7.60	m^2	173.052	
		< elewacja wschodnia - od str. dz..> 17.42*7.6	m^2	132.392	
		< elewacja zachodnia - od str. sal. gimn.> 15.63*8.0	m^2	125.040	
		< elewacja północna - od str. sal. gimn.> 21.78*8.0	m^2	174.240	
		< elewacja wschodnia - od str. sal. gimn.> [24.95*8.0-2.6*4.76*8]+[2.6*0.15+4.76*0.15*2]*8	m^2	115.136	
		< elewacja południowa > 12.1*7.6+0.90*7.6+25.08*8.0+0.90*8.0	m^2	306.640	
		< cokoły > 11.85*[0.60+1.07]/2+21.9*[0.60+0.44]/2+6.36*[0.50+0.55]/2+17.42*[0.45+0.50]/2+15.63*0.29+24.95*[0.50+0.75]/2+38.98*[0.45+0.50]/2	m^2	71.538	
				RAZEM	**1268.302**
13 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym	m^2		
		< elewacja wschodnia-dom naucz.. > 11.85*9.35	m^2	110.798	
		< elewacja południowa-dom naucz.. > 6.36*9.35	m^2	59.466	
		< elewacja północna - od str. dz..> 21.90*7.60+0.87*7.60	m^2	173.052	
		< elewacja wschodnia - od str. dz..> 17.42*7.6	m^2	132.392	
		< elewacja zachodnia - od str. sal. gimn.> 15.63*8.0	m^2	125.040	
		< elewacja północna - od str. sal. gimn.> 21.78*8.0	m^2	174.240	
		< elewacja wschodnia - od str. sal. gimn.> [24.95*8.0-2.6*4.76*8]+[2.6*0.15+4.76*0.15*2]*8	m^2	115.136	
		< elewacja południowa > 12.1*7.6+0.90*7.6+25.08*8.0+0.90*8.0	m^2	306.640	
		< cokoły > 11.85*[0.60+1.07]/2+21.9*[0.60+0.44]/2+6.36*[0.50+0.55]/2+17.42*[0.45+0.50]/2+15.63*0.29+24.95*[0.50+0.75]/2+38.98*[0.45+0.50]/2	m^2	71.538	
				RAZEM	**1268.302**
14 d.2	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m^2		
		< elewacja wschodnia-dom naucz.. > 11.85*9.35	m^2	110.798	
		< elewacja południowa-dom naucz.. > 6.36*9.35	m^2	59.466	
		< elewacja północna - od str. dz..> 21.90*7.60+0.87*7.60	m^2	173.052	
		< elewacja wschodnia - od str. dz..> 17.42*7.6	m^2	132.392	
		< elewacja zachodnia - od str. sal. gimn.> 15.63*8.0	m^2	125.040	
		< elewacja północna - od str. sal. gimn.> 21.78*8.0	m^2	174.240	
		< elewacja wschodnia - od str. sal. gimn.> [24.95*8.0-2.6*4.76*8]+[2.6*0.15+4.76*0.15*2]*8	m^2	115.136	
		< elewacja południowa > 12.1*7.6+0.90*7.6+25.08*8.0+0.90*8.0	m^2	306.640	
		< cokoły > 11.85*[0.60+1.07]/2+21.9*[0.60+0.44]/2+6.36*[0.50+0.55]/2+17.42*[0.45+0.50]/2+15.63*0.29+24.95*[0.50+0.75]/2+38.98*[0.45+0.50]/2	m^2	71.538	
				RAZEM	**1268.302**
15 d.2	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m^2		
		1.27*1.55*10+1.2*2.0+1.25*1.98*4+1.02*1.6*6+1.27*1.98*8+1.78*1.82+2.37*1.81*5+1.78*0.92*4+1.6*2.2+1.0*2.0+1.76*1.76+2.6*4.76*8+1.8*0.5+0.99*1.6*10+2.38*1.99*8	m^2	255.388	
				RAZEM	**255.388**
16 d.2	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m^2		
		11.85*10.0+21.90*8.10+6.36*9.85+17.42*8.1+15.63*8.30+21.78*8.75+24.95*8.75+12.1*8.05+25.08*8.5	m^2	1348.840	
				RAZEM	**1348.840**
3		**Komin**			
17 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
18 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
19 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
20 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym z siatką	m		
		12.0*4+1.2*2+1.6*2	m	53.600	
				RAZEM	**53.600**

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.3	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
22 d.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
23 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
24 d.3	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
25 d.3	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m^2		
		[1.6+1.2]*2*12.0	m^2	67.200	
				RAZEM	**67.200**

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dla .