PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD BITUMICZNY
SKALA 1:50



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 5cm
Podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5, gr. 30cm
Zasypka z piasku o Is>0.97

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:50



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 5cm
Podbudowa z kamienia łamanego 0/63, gr. 30cm
Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

WIDOK OD CZOŁA
SKALA 1:50



NAZWA OBIEKTU:

Remont drogi gminnej nr 120351C Rusinowo - Marianki
od km 0+917 do km 1+533 o długości 616 mb

ADRES OBIEKTU:
m. Marianki, gm. Rypin
powiat rypiński

JEDNOSTKA PROJ.:	ZMAWIAJĄCY:
DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite	Gmina Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin

NAZWA OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA UPROSZCZONA

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Majewski	KUP/0116/POOD/13 do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń	
DATA: 08.2016	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:500	NR RYS. 3.2